


ELENCO PREZZI

OGGETTO: Chiesa S. Caterina a Chiaia intervento di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo derivante dal distacco calcinacci e stucchi della cupola e della volta cantoria

COMMITTENTE: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli

Napoli, _____

IL TECNICO
Arch. Luigi Rondinella



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.16.010.007	Consolidamento e fissaggio di stucchi: in fascia difficile euro (centosessanta/91)	mq	160,91
Nr. 2 A.16.010.010	Integrazione cromatica di stucchi: in fascia facile euro (quaranta/23)	mq	40,23
Nr. 3 A.17.010.002	Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro - Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. - Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile euro (centoventi/68)	mq	120,68
Nr. 4 A.17.010.005	Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro - Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). - Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile euro (centoventi/68)	mq	120,68
Nr. 5 AP02	Revisione parziale del manto di copertura in lastre di piombo mediante linea vita montata sul torrino e personale altamente specializzato che mediante funi e idonei sistemi di sicurezza provvederà alla verifica di tutte le lastre, lavoro eseguito da personale altamente specializzato (rocciatori). euro (centoottantaquattro/45)	m2	184,45
Nr. 6 AP03	Revisione parziale del manto di copertura in lastre di piombo con sistema della doppia aggraffatura verticale, lavoro eseguito da personale altamente specializzato (rocciatori) compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte euro (settecentonovantotto/45)	m2	798,45
Nr. 7 AP04	Per lavori di non esatta valutazione a misura da pagarsi mediante liste operai e dei mezzi d'opera e fornitura materiali. Si assegnano salvo dettaglio in fase contabile (per lavori esteri sulla cupola) euro (cinquemila/00)	euro	5'000,00
Nr. 8 AP05	Monitoraggio del quadro fessurativo degli elementi strutturali principali (archi, volta, cupola) mediante l'impiego di tecnologia laser scan. euro (diecimilatre/82)	a corpo	10'003,82
Nr. 9 Economia	Per lavori di non esatta valutazione a misura da pagarsi mediante liste operai e dei mezzi d'opera e fornitura materiali, il ribasso d'asta sarà applicato solo sulle Spese Generali e sull'Utile dell'Impresa. Si assegnano salvo dettaglio in fase contabile (per lavori all'interno della Chiesa) euro (quattromilanoventosedici/27)	a corpo	4'912,27
Nr. 10 OPCOM	Operaio comune costo desunto dalla tabella Ance Ottobre 2019. euro (ventisette/72)	h	27,72
Nr. 11 OPQUAL	Operaio qualificato costo desunto dalla tabella Ance Ottobre 2019. euro (trenta/79)	h	30,79
Nr. 12 OPSPEC	Operaio specializzato costo desunto dalla tabella Ance Ottobre 2019. euro (trentatre/15)	h	33,15
Nr. 13 P.03.010.035	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, formapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1° mese o frazione euro (venticinque/26)	mq	25,26
Nr. 14 P.03.010.035	idem c.s. ...spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese euro (due/04)	mq/3 0 gg	2,04
Nr. 15 P.03.010.040	Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1° mese o frazione euro (sei/14)	cad	6,14
Nr. 16 P.03.010.040	idem c.s. ...spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1° euro (due/73)	gnt/3	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b		Ogg	2,73
Nr. 17 P.03.010.050 a	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di arco di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq. euro (sette/94)	mq	7,94
Nr. 18 P.03.010.070 a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi.. Nolo per il 1° mese o frazione euro (otto/80)	mq	8,80
Nr. 19 P.03.010.070 b	idem c.s.Nolo per ogni mese dopo il 1°mese euro (uno/09)	mq/3 Ogg	1,09
Nr. 20 P.03.010.090 a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, inclusi accessori, fermapiede. Nolo per il 1° mese o frazione euro (sette/44)	mq	7,44
Nr. 21 P.03.010.090 b	idem c.s.Nolo per ogni mese dopo il euro (uno/01)	mq/3 Ogg	1,01
	<p>Napoli, _____</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Arch. Luigi Rondinella</p> 