

**Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo**

Segretariato Regionale MiBACT per la Campania -
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio del Comune di Napoli

pag. 1

ELENCO PREZZI

Prot. N 6 del 18.01.2019 APPROVATO CON D.S.R. n. 294

OGGETTO: Somma urgenza Campanile della Chiesa di S. Agostino alla Zecca

COMMITTENTE: Segreatriato MiBACT Campania

Data, _____


IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.10.010.a	Pulizia da radici e microrganismi: disinfestazione mediante applicazione di erbicida, estirpazione in profondità di radici di piante infestanti, e rimozione manuale di microrganismi autotrofi ed eterotrofi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi euro (ventinove/41)	mq	29,41
Nr. 2 An.01	Nolo di ponteggio metallico posto a protezione della pubblica e privata incolumità contro la caduta per distacco sia di parti di intonaco che di parti lapidee del campanile. Il nolo del ponteggio di altezza superiore a mt.50,00 dal piano stradale con piani di lavoro di larghezza superiore a mt. 1,00 fino a mt. 1,80, comprende: tubi e giunti, i piani di lavoro, fermapiedi, scale di servizio, schermatura, mantovane su due livelli, gli ancoraggi, la sua funzionalità operativa, comprende altresì la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite. Valutati in proiezione prospettica di facciata: da mq 1.300,00 fino a mq 1.600,00 euro (ottantaottomiladuecentoventisette/00)	a corpo	88'227,00
Nr. 3 An.02	Sostituzione delle vecchie Perniture e/o graffe con nuovi elementi in acciaio inox di diametro fino a 10 mm, fissate con resina epossidica iniettata in profondità, compreso la rimozione della vecchia Pernitura e/o graffe, la sagomatura delle nuove graffe, la formazione del foro di diametro fino 12 mm e lunghezza fino a 20 cm. euro (centodue/81)	cadauno	102,81
Nr. 4 An.03	Incollaggio di scaglie in pietra, previa, un'accurata pulitura dalle polveri o da residui delle parti da incollare, con l'utilizzo di resina epossidica, evitando sbavature o colature della stessa sulle zone circostanti aventi sviluppo fino a 10 cmq. euro (cinquantaotto/98)	cadauno	58,98
Nr. 5 An.04	Consolidamento delle parti in pietra fratturate fino a 50 cm., previa, pulizia delle fessure da eventuali polvere con iniezione di acetone, stuccatura sottorilievo delle fessure inserimento di eventuale perno in acciaio inox, compreso formazione del foro e successiva iniezione di resina liquida, ed inserimento di. euro (ottantanove/64)	cadauno	89,64
Nr. 6 An.05	Stuccatura di elementi architettonici del paramento murario in pietra delle crepe e delle fughe di connessione, previa, rimozione della malta decoesa, pulizia delle connessioni, e stuccatura con impasto a base di polvere di pietra e calce idraulica demineralizzata. euro (centodue/36)	mq	102,36
Nr. 7 An.06	Fornitura e posa in opera di rivestimento continuo cementizio flessibile bicomponente per l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture tipo "Mapelastik", armato con rete in fibra di vetro, applicato a spatola a due riprese, dello spessore di 4 mm. euro (cinquantaotto/19)	mq	58,19
Nr. 8 An.07	Disinfestazione ambienti interni euro (tremilaquattrocentoventinove/26)	mq	3'429,26
Nr. 9 An.08	Oneri di scarica dei materiali di risulta. euro (duemilacinquecento/00)	a corpo	2'500,00
Nr. 10 An.09	Fornitura, montaggio e verifica di montacarichi da cantiere di servizio al campanile con un minimo di 10 fermate fino alla sommità del campanile, da realizzare con colonna a cremagliera, elettrico e di portata non inferiore a 500 kg. Il montaggio prevede inoltre la modifica del ponteggio (eliminazione di correnti, trasversi e fermapiedi) e rinforzi strutturali di aggancio supplementari. Considerata la notevole altezza del campanile, il progetto sarà corredato da idoneo pimus e calcoli. Il montacarichi sarà dotato di idonee misure di sicurezza e idonea formazione per gli operatori. Nel costo è compreso il noleggio per mesi 5, le verifiche e manutenzioni periodiche e lo smontaggio a fine lavori. euro (ottomila/00)	a corpo	8'000,00
Nr. 11 E.07.010.010.a	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti, il calo e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm euro (quattordici/26)	mq	14,26
Nr. 12 E.07.010.010.c	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m ² , su superfici inclinate euro (quattordici/22)	m ²	14,22
Nr. 13 E.19.010.080.a	Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso telaio in profilati normali in acciaio (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari, ecc.), anche con parti apribili, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura: compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati euro (otto/68)	kg	8,68
Nr. 14 E.19.040.030.b	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture leggere euro (tre/48)	kg	3,48
Nr. 15 Econ.1	Lavori non suscettibili di esatta e preventiva valutazione, da liquidarsi mediante presentazione di liste periodiche degli operai e delle provviste con costo della mano d'opera e delle provviste alla data dell'effettiva pretazione. euro (ventiquattromilanovecentoottantadue/80)	si assegnan	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
		o	24'982,80
Nr. 16 P.03.010.040 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per il 1° mese o frazione euro (tre/53)	cad	3,53
Nr. 17 P.03.010.060 .a	Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura di contenimento euro (due/67)	m ²	2,67
Nr. 18 P.03.010.080 .a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione euro (sette/06)	m ²	7,06
Nr. 19 P.03.010.110 .a	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche: larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione euro (sette/49)	m	7,49
Nr. 20 R.02.090.070 .a	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso, il calo in basso e avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato euro (quattro/24)	m ²	4,24
Nr. 21 R.02.140.030 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m ³ , o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m ³ euro (quarantaotto/68)	m ³	48,68
Nr. 22 R.02.140.050 .a	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scariolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m euro (trentaotto/69)	m ³	38,69
Nr. 23 R.02.140.070 .b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione volume euro (trenta/47)	m ³	30,47
Nr. 24 R.05.030.200 .a	Revisione e restauro di paramento murario comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione dei laterizi non recuperabili, stuccatura delle connessioni con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Revisione di paramento murario in mattoncini realizzati a mano euro (centoquattro/30)	m ^q	104,30

Data, _____

Il Collaboratore alla Progettazione e Coordinatore della Sicurezza
F.T. geom. Pasquale Tagliaferri 

Il Progettista
arch. Maria Frattolillo 

