

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Napoli, Chiesa di S. Maria del Gesu detta delle Monache (Parrocchia di San Giovanni Evangelista in Porta San Gennaro).
Somma urgenza per la messa in sicurezza e conservazione del sistema di copertura con struttura a capriate e cassettonato lignei -

COMMITTENTE: FONDI FEC

Data, _____

| Num.Ord TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1 A.22.010.002 .a | Consolidamento delle superfici e parte applicate Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile euro (quaranta/23) | mq | 40,23 |
| Nr. 2 A.22.010.002 .d | idem c.s. ...in fascia estremamente difficile euro (centosessanta/91) | mq | 160,91 |
| Nr. 3 AP01 | Compenso per trasporto, montaggio, smontaggio a fine lavoro, impianto di cantiere alimentazione elettrica di ascensore di cantiere con piattaforma di carico di capacità massima 400 kg. euro (duemilasettecentottantatre/00) | a corpo | 2'783,00 |
| Nr. 4 AP02 | Nolo di ascensore da cantiere con piattaforma di carico do capacità massima 400kg. euro (trecentotrentadue/50) | mese | 332,50 |
| Nr. 5 AP03 | Compenso per il trasporto a mano effettuato, a seconda della necessità in più riprese, di tutti i materiali occorrenti per il montaggio/ smontaggio di tutte le opere provvisionali ponteggio necessario per l'esecuzione dell'opera nella massima sicurezza. Nel prezzo è compreso la movimentazione a spalla, il carico e lo scarico, il tiro in alto e calo in basso dei materiali di risulta ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo per dette lavorazioni è da intendersi a mq di copertura da realizzare per tutta la durata delle lavorazioni. euro (ventitre/19) | m2 | 23,19 |
| Nr. 6 AP04 | Smontaggio con somma cura di tutto il manto di copertura costituito da coppi e tegole piane, la pulizia del materiale da eseguire nell'area adiacente alla copertura destinata al ricovero dei materiali (lo spostamento compensato a parte), l'individuazione degli elementi da poter reimpiegare e di quelli da dover smaltire; la posa in opera di telo traspirante tipo "T270 Rothoblaas" sul predisposto piano in legno in doghe (compensato a parte), la posa in opera della prima fila di tegole piane con staffe ad S in acciaio ramato vincolate al sottostante piano, il montaggio di tutte le altre tegole piane e dei coppi, compresi i colmi, con malta di calce. Si considera la fornitura di coppi e piane di reintegro per una percentuale non superiore al 20% del totale. Sono compresi lo smontaggio delle opere provvisionali di cui sopra e di tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (ventinove/00) | m2 | 29,00 |
| Nr. 7 AP05 | Rimontaggio di tutte le tegole recuperate e delle tegole nuove simili alle esistenti con malta di allettamento a base di calce. euro (trenta/00) | m2 | 30,00 |
| Nr. 8 AP06 | Revisione degli scarichi pluviali dell'intero terrazzo con distruzione delle tubazioni ed eventuale sostituzione di tratti danneggiati e non recuperabili. euro (tremila/00) | a corpo | 3'000,00 |
| Nr. 9 AP07 | Per lavori di non esatta valutazione a misura da pagarsi mediante liste operai e dei mezzi d'opera e fornitura materiali. il ribasso d'asta sarà applicato solo sulle Spese Generali e sull'Utile dell'Impresa. Si assegnano salvo dettaglio in fase contabile euro (ventinomilacinquecentoquarantaotto/96) | si stimano | 21'548,96 |
| Nr. 10 E.01.050.016 .a | Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m ³ , o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m ³ euro (sessanta/69) | mc | 60,69 |
| Nr. 11 E.01.050.030 .a | Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scariolatura di materiali sciolti euro (quarantaquattro/44) | mc | 44,44 |
| Nr. 12 E.11.010.030 .a | Tavolato in legno di abete per manto di copertura Fornitura e posa in opera di tavolato in abete dello spessore massimo di 25 mm per manto di copertura, compresi l'incastro a mezzo legno, chiodatura, bullonatura, incollaggio, gli sfridi, i tagli a misura, due mani di impregnante protettivo tipo carbolineum o simile euro (quarantaquattro/84) | mq | 44,84 |
| Nr. 13 P.01.010.060 .b | Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Altezza pari a 1,50 m euro (diciassette/40) | mq | 17,40 |
| Nr. 14 P.01.020.030 .a | Passerella per attraversamenti per il 1° mese Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq euro (ottocentoventuno/15) | cad | 821,15 |
| Nr. 15 P.03.010.035 .a | Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o frazione euro (ventiquattro/46) | mq | 24,46 |
| Nr. 16 | idem c.s. ...asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese | | |

