

**Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
e per il Turismo**

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
per il Comune di Napoli


# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:**

**COMMITTENTE:**

**IL TECNICO**

arch. Giovanna Russo Krauss



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	<b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 2 A.09.001.a	Recupero degli infissi esterni in legno esistenti comprendente le seguenti lavorazioni: Smontaggio della ferramenta e serramenta esistente;carteggiatura critica degli strati di pittura, lavaggio con acqua e solvente,consolidamento e reintegrazione delle lacune, sostituzione di parti lignee non recuperabili con legname stagionato di essenza della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadra con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei (perni) in legno, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate; stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale delle superfici,scartavetratura; mano di fondo con due mani di impregnante a base di olio di aleurites diluitocon 5-10% di balsamo di agrumi Sverniciatura con idoneo solvente delle parti metalliche, ferramenta e serramenta, (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili),revisione leggera spazzolatura evitando di portare a nudo il metallo, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio in opera. Per infissi senza scuretti <b>euro (centoventinove/37)</b>	mq	129,37
Nr. 3 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta <b>euro (trenta/90)</b>	mc	30,90
Nr. 4 E.01.050.040 .a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso <b>euro (quarantuno/60)</b>	mc	41,60
Nr. 5 E.01.050.050 .a	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti <b>euro (sessantatre/48)</b>	mc	63,48
Nr. 6 E.03.010.040 .j	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XD1 <b>euro (centocinquantequattro/05)</b>	mc	153,05
Nr. 7 E.03.010.050 .c	idem c.s. ....strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XS2-XS3 <b>euro (centosessantatuno/33)</b>	mc	161,33
Nr. 8 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata <b>euro (uno/54)</b>	kg	1,54
Nr. 9 E.04.040.010 .a	Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di completamento in ferro con tavellone semplice, spessore 6 cm <b>euro (ventisette/55)</b>	mq	27,55
Nr. 10 E.07.000.010 .c	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m, su superfici inclinate <b>euro (diciotto/31)</b>	mq	18,31
Nr. 11 E.07.000.020 .a	Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di guaine impermeabili tipo premiscelato in sacchi da 36.4 l/cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/m³, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm²; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e liscio, in opera Per posa di guaine impermeabili <b>euro (tre/01)</b>	mq/cm	3,01
Nr. 12 E.12.020.030 .b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo - 20 C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superficie orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di spessore 4 mm <b>euro (diciotto/91)</b>	mq	18,91
Nr. 13 E.12.070.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili <b>euro (uno/30)</b>	mq	1,30
Nr. 14 E.12.070.040 .a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia <b>euro (uno/80)</b>	mq	1,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 15 E.13.050.010 c	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm, in cotto <b>euro (cinquanta/00)</b>	mq	50,00
Nr. 16 E.16.020.010 c	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (diciassette/60)</b>	mq	17,60
Nr. 17 E.16.030.010 a	Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte già predisposti, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intonaco pronto premiscelato <b>euro (sedici/20)</b>	mq	16,20
Nr. 18 E.18.020.040 c	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri Rovere naturale <b>euro (cinquecentoventotto/64)</b>	cad	528,64
Nr. 19 E.18.080.030 a	"Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controltelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri." Per superfici fino a m <sup>2</sup> 2.5 <b>euro (duecentocinquantanove/92)</b>	mq	259,92
Nr. 20 E.19.010.010 a	Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondità. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri <b>euro (tre/04)</b>	kg	3,04
Nr. 21 E.21.010.005 a	Preparazione di superficie murarie con: stuccatura e rasatura <b>euro (uno/77)</b>	m <sup>2</sup>	1,77
Nr. 22 E.21.020.010 a	T'integgiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per uno strato a coprire eseguito a pennello <b>euro (tre/44)</b>	mq	3,44
Nr. 23 E.21.020.030 b	T'integgiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche <b>euro (sette/94)</b>	mq	7,94
Nr. 24 NP 01	Protezione provvisoria di vetrate e finestroni per consentirne la riparazione, mediante l'utilizzo di pannelli di plexyglass. <b>euro (centocinquanta/00)</b>	cadauno	150,00
Nr. 25 NP 02	Rifacimento infissi in ferro e piombo mediante lo smontaggio e il rifacimento totale della intelagliatura in piombo compreso il taglio a misura dei vetri e il successivo ripristino della muratura circostante. <b>euro (settecento/00)</b>	mq	700,00
Nr. 26 NP 03	Ricostruzione di "bocche di lupo" mediante la rimozione della parti ammalorate del telaio in legno e successiva integrazione, compresi nuovi vetri tagliati a misura e la relativa ferramenta e compreso il ripristino e la tinteggiatura della muratura esistente. <b>euro (trecento/00)</b>	cadauno	300,00
Nr. 27 NP 04	Posa in opera di nuovi vetri teche corridoio suore <b>euro (ottantacinque/00)</b>	cadauno	85,00
Nr. 28 NP 04	Lavori non suscettibili di valutazione preventiva <b>euro (tremilacinquecentosettantasei/09)</b>	a	3'576,09

COMMITTENTE:

Num.Ord TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 29 NP 05	Noleggio di piattaforma mobile "ragno" per un'altezza fino a 30 m <b>euro (ottocentocinquanta/00)</b>	giorni	850,00
Nr. 30 NP 06	Rifacimento controsoffitto corridoio terrazza scuola ragazzi, mediante il taglio e la ricostruzione dei sostegni e il successivo rifacimento del controsoffitto <b>euro (duecento/00)</b>	ml	200,00
Nr. 31 NP 07	Ripristino e riparazione di canale di gronda in muratura mediante rimozione di guaina esistente, del masso sottostante, rifacimento massetto di pendenza e successiva guaina. <b>euro (duecentotrenta/00)</b>	ml	230,00
Nr. 32 NP 08	Riparazione di infissi mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento, l'incavicchiamento degli incastri e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (centoventicinque/00)</b>	mq	125,00
Nr. 33 NP 09	Ripristino vetrate cappella tramite le seguenti lavorazioni: Montaggio di ponteggio, rimozione delle vetrate dalla loro sede, chiusura provvisoria della superficie della vetrata con pannelli di plexyglass, restauro delle vetrate e successiva integrazione dei vetri mancanti tagliati a misura, e successivo rimontaggio in sede. <b>euro (millesettecentocinquanta/00)</b>	cadauno	1'750,00
Nr. 34 NP 10	Interventi di revisione di colonnine in materiale cementizio facenti parte della balastra mediante demolizione delle parti incoese, trattamento dei ferri di armatura messi a nudo con idonei prodotti antiruggine e previa spazzolatura, ricostruzione delle porzioni precedentemente demolite mediante idonee riprese di malta. Oltre alle lavorazioni sopra descritte, sono comprese tutte le opere atte a consegnare il manufatto a perfetta regola d'arte. <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	ml	250,00
Nr. 35 NP 11	Revisione del tetto a tegole sulla terrazza prospiciente la scala torre campanaria, mediante rimozione di tegole danneggiate e fornitura e posa in opera delle nuove, previa impermeabilizzazione del massetto sottostante. <b>euro (settantacinque/00)</b>	ml	75,00
Nr. 36 NP COVID 1	TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ( $0.6^{\circ}\text{F}$ ) e responsività pari ad 1 sec. <b>euro (centodue/27)</b>	cadauno	102,27
Nr. 37 NP COVID 10	COSTI PER ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 (esempio scaglionamenti dell'ingresso, turnazione dei lavoratori, sfasamenti spaziali e temporali per rispetto distanza interpersonale, ecc.) <b>euro (trentatre/50)</b>	h	33,50
Nr. 38 NP COVID 2	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante: <b>euro (zero/64)</b>	cadauno	0,64
Nr. 39 NP COVID 3	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio: FFP2S <b>euro (due/78)</b>	cadauno	2,78
Nr. 40 NP COVID 4	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lenti di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 - F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane, con trattamento anti-appannamento <b>euro (ventidue/91)</b>	cadauno	22,91
Nr. 41 NP COVID 6	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser: da 500 ml con dosatore <b>euro (dieci/24)</b>	cadauno	10,24
Nr. 42 NP COVID 7	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOL. ETILICO A 70° con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml <b>euro (quattro/99)</b>	cadauno	4,99
Nr. 43 NP COVID 8	Cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera: a. dim. 50X50 <b>euro (zero/77)</b>	cadauno	0,77
Nr. 44 NP COVID 9	FORMAZIONE DIRETTA DELLE MAESTRANZE presso il cantiere o ente competente, per ciascun addetto (compresa la casistica dello smaltimento dei DPI qualora non vi sia la possibilità di equipararli e smaltirli come RSU) <b>euro (trentauno/18)</b>	h	31,18
Nr. 45 NP COVID 5	GUANTO DI PROTEZIONE monouso in nitrile conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374-1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020 <b>euro (zero/17)</b>	paio	0,17
Nr. 46	Trabattello mobile in tubolare, completo di ritzi, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m		

