

Ministero della Cultura

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli

ELENCO PREZZI

Interventi di messa in sicurezza per la "chiesa di Santa Lucia al Monte"

Corso Vittorio Emanuele, 328, Napoli

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della facciata a causa dei distacchi di intonaci e ardesie, ripristino delle impermeabilizzazioni e tinteggiatura della cupola

COMMITTENTE: Segretariato Regionale per la Campania

data _____

Il Tecnico
Clauhe Riso

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.01.050.016 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motoveicolo di portata fino a 1 m ³ , o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carica, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica. euro (sessanta/69)	m ³	60,69
Nr. 2 E.01.050.030 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. euro (quarantiquattro/44)	m ³	44,44
Nr. 3 E.01.050.050 .a	Scalfatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento distivelli. euro (sessantatre/48)	m ³	63,48
Nr. 4 E.12.010.020 .a	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo composito stabilizzato con fibra di vetro supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in resine metallogeniche con peso molecolare selezionato Bessibilità a freddo - 30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sovranti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm euro (dieciannove/09)	mq	19,09
Nr. 5 E.12.070.040 .b	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde euro (uno/00)	mq	1,90
Nr. 6 E.16.020.030 .a, CAM	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinforzo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arriccatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia euro (ventiquattro/91)	mq	24,91
Nr. 7 E.16.040.060 .b.	Intonaco deumidificante Realizzazione di intonaco deumidificante, all'interno e/o all'esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante applicazione a cazzuola di malta premiscelata in polvere per intonaci deumidificanti microporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti caratteristiche prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m ³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm ²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm ²) - > 0,3 Modo di rottura (FR) = B, assorbimento d'acqua per capillarità (kg/m ²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (μ) - > 10, conducibilità termica ((?/10, dry) (W/m.K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a mano euro (cinquantanove/93)	mq	59,93
Nr. 8 Economia	Per lavori non quantizzabili a misura e da eseguirsi in economia, pagabili su presentazione di liste metodopera, materiali, mezzi d'opera, ecc. euro (settemila/00)	€	7000,00
Nr. 9 NP01	Oneri accessori per il trasporto del ponteggio all'interno della zona convenuale per consentire di eseguire i lavori sulla facciata posteriore della chiesa e sulla cupola euro (tremlasettecentodieci/40)	a corpo	3710,40
Nr. 10 NP02	Noleggio di RAGNO 22 metri nel prezzo comprensivo di trasporto andata e ritorno, di operatore per la movimentazione e n. l. operaio per la recinzione e per regolamentare la circolazione di persone e automobili in condizioni di sicurezza. euro (milletrecentosestantacinque/00)	giorno	1375,00
Nr. 11 NP03	Fornitura e posa di rete di protezione di sicurezza fissata con fisher e lamelle di plastica con maglia max 30 x 30 mm come da riquadro, la rete secondo la normativa UNI-EN 1263/1 e corredata da certificato di conformità. Sono compresi dove necessario la fornitura e posa in opera di cavi di acciaio di adeguato diametro a sostegno della rete, completo di agganci alla murature e tensori. euro (cinquantatre/76)	mq	53,76
Nr. 12 NP04	Fornitura in opera di malta bicomponente elastica tipo mupelastix per uno spessore non inferiore a 2 mm e con stesura di rete tra uno strato e l'altro. euro (trentantotto/79)	mq	38,79
Nr. 13 NP05	Fornitura e posa in opera di ardesia lungo i comicioni, marcapiani e falde. euro (centosessantacinque/00)	mq	165,00
Nr. 14 NP06	Tinteggiatura mediante il seguente ciclo: 1) Posa in opera di risanante omogenizzante a base di grassello di calce di tipo mixocall; 2) Posa in opera di marmocolor euro (trenta/50)	mq	30,50
Nr. 15 NP07	Fornitura e installazione di dispositivo elettronico per l'eliminazione dell'umidità di risalita mediante applicazione di strumentazione KONTROLDRY da installare nelle zone interessate da umidità di risalita diametro 30 metri euro (cinquemilanovecentosettantatre/00)	cadauno	5973,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16 P.03.010.020 .c	Tribalzo mobile in tubolare, completo di ritzi, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A quattro ripiani, altezza utile di lavoro 9,0 m - Per il 1° mese o frazione euro (ventitre/68)	m	23,68
Nr. 17 P.03.010.035 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con manovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti ero manicotti spinottati. Per il 1° mese o frazione euro (venticinque/26)	mq	25,20
Nr. 18 P.03.010.035 .b	idem c.s. ... spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese euro (due/04)	mq/3 0 gg	2,00
Nr. 19 R.02.040.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro euro (cinque/16)	mq	5,10
<p>Il Tecnico Arch. Claudia Cusano</p> 			