

Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per il Comune di Napoli

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: NAPOLI - Chiesa S.Agostino degli Scalzi - Somma urgenza: Interventi di messa in sicurezza

COMMITTENTE: FEC (Fondo Edifici di Culto)

Data, 12 7 OTT. 2021

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 AN02	Ispezione in copertura, delle due falde della Chiesa (navata principale), con sostituzione di elementi rotti, asportazione di erbacce e di materiale di risulta per una superficie complessiva di circa 350 mq. La stessa ispezione dovrà essere effettuata anche per le due falde verso il terrazzo posteriore per una superficie complessiva di circa 80 mq. Compreso il trattamento biocida delle superfici, la dislocazione e spostamento dei materiali di risulta all'interno del cantiere e soprattutto a quota falde di copertura, per consentire una agevole movimentazione degli stessi fino allo scarico sui mezzi di carico per il relativo trasporto a rifiuto. euro (ottomilaquattrocentocinquanta/00)	a corpo	8'450,00
Nr. 2 AN03 ascensore est.	Ascensore/montacarichi composto da struttura di base elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracaduto, altezza 30 mt, portata 800 kg, piattaforma dimensione 100x180 cm: euro (cinquemilacinquecento/00)	a corpo	5'500,00
Nr. 3 AN04 nolo ascensore	Nolo Ascensore/montacarichi esterno - noleggio mensile comprende la manutenzione ordinaria e quanto occorre per il mantenimento della sicurezza- Nolo per i mesi successivi euro (seicento/00)	cadauno	600,00
Nr. 4 AN05	Impermeabilizzazione eseguita mediante la stesura a due mani a spatola o a spruzzo di malta bicomponente elastica a base cementizia, aggregati selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa tipo Mapeelastic della Mapei per uno spessore finale non inferiore a 2 mm, compreso rete di armatura tra uno strato e l'altro. euro (ventiquattro/38)	mq	24,38
Nr. 5 AN06	Trasporto di materiali da costruzione, quali ponteggi, piano di lavoro, attrezzature varie in postazioni di lavoro disagiate e difficili da accedere, compreso la formazione di una passerella per consentire agli operai di passare da una facciata all'altra dell'immobile. euro (seimiladuecentotrenta/36)	a corpo	6'230,36
Nr. 6 AN07	Bauletti. Impermeabilizzazione mediante stesura di malta meccanica, a base di calce ed inerti silicei. Successiva stesura di 2 mani di membrana poliuretanic fibrorinforzata. Fissaggio di profilo metallico rompi-goccia. euro (trentasette/91)	mq	37,91
Nr. 7 AN08	Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata di protezione da montare agli abbaini sottotetto della navata per impedire l'accesso dei piccioni, opportunamente sagomata sul profilo delle aperture e idoneamente fissata alla struttura, compresa la verifica, l'ispezione, il fissaggio e l'eventuale integrazione/sostituzione delle griglie di raccolta foglie all'imbocco delle pluviali. euro (milleduecentottantasei/58)	a corpo	1'286,58
Nr. 8 E.07.005.010 .b.CAM	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali euro (quattordici/04)	mq	14,04
Nr. 9 E.07.010.030 .a.CAM	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm euro (quattordici/49)	mq	14,49
Nr. 10 E.11.040.020 .b	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 100 mm euro (quattordici/88)	m	14,88
Nr. 11 E.11.040.030 .b	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interesse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 8/10 euro (ventisette/75)	mq	27,75
Nr. 12 E.12.015.010 .b	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilit� a freddo - 25�C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pascarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm euro (diciassette/32)	mq	17,32
Nr. 13 E.12.060.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantit� non inferiore a 300g/m euro (uno/63)	mq	1,63
Nr. 14 E.12.060.040 .b	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde euro (tre/21)	mq	3,21
Nr. 15 E.16.020.030	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza),		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
.d.CAM	dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana euro (ventitre/98)	mq	23,98
Nr. 16 E.21.020.055 .g.CAM	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore $S_d = 0,013$ (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua $w = 0,23$ ($kg/m^2 \cdot h \cdot 0,5$), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. euro (undici/29)	mq	11,29
Nr. 17 P.01.010.010 .a	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno euro (ventidue/33)	mq	22,33
Nr. 18 P.01.010.010 .g	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno euro (uno/07)	mq/3 Ogg	1,07
Nr. 19 P.01.050.030 .a	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1 ^o mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1 ^o mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere euro (centododici/96)	cad	112,96
Nr. 20 P.01.050.040 .a	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere euro (settantadue/52)	cad/ 30gg	72,52
Nr. 21 P.03.010.035 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiEDE, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1 ^o mese o frazione euro (venticinque/26)	mq	25,26
Nr. 22 P.03.010.035 .b	idem c.s. ...spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1 ^o mese euro (due/04)	mq/3 0 gg	2,04
Nr. 23 R.02.040.010 .a.CAM	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro euro (cinque/16)	mq	5,16
Nr. 24 R.02.060.022 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/ o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm euro (quattordici/55)	mq	14,55
Nr. 25 R.02.090.060 .a.CAM	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. euro (cinque/67)	ml	5,67
Nr. 26 R.02.090.070 .a	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. euro (quattro/96)	mq	4,96
Nr. 27 R.03.030.035 .a	Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a 400 Kg, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici. Su murature di tufo larghezza fino a 5 cm profondità fino a 10 cm euro (ventinove/35)	ml	29,35
Nr. 28 R.03.030.042 .b	Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione dei tratti fatiscenti o pericolanti, la formazione del modano o sagome con listelli di legno, la ripresa dell'ossatura muraria o con chiodature in acciaio e fili di metalli non ferrosi, la stesura degli strati di malta di calce, la preparazione dell'intera superficie con raschiatura, rasatura e carteggiatura, la finitura con colla di malta o a stucco romano. Misurata a metro lineare sull'intera superficie euro (quarantaquattro/25)	ml	44,25
Nr. 29 T.01.010.030 .a	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni stradali, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m ³ , o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica euro (sessantauno/26)	mc	61,26

