

ELENCO PREZZI


OGGETTO: Napoli - Monastero San Giuseppe dei Ruffi - Pericolo di crollo di intonaco su Via Duomo in corrispondenza dei civici 90-92-94

COMMITTENTE: SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI NAPOLI

Data, _____

IL TECNICO

arch. Giovanna Russo Klaus



Num.Ord CARTELLA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unita di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.07.030.a	Ricuocitura di lesioni in muratura di tufo mediante, stucci e cuchi, compreso la rimozione dei conci deteriorati nella zona di intervento, la ricostruzione con mattoni pieni allettati con malta di calce idraulica e pozzolana, compreso il trasporto nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta al sito di deposito fino ad una distanza di 50 mt ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (cinquecentottantaquattro/47)	mc	384,47
Nr. 2 A.15.020.a	Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicate a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per l'individuazione delle miscele pigmento-leganti più idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva stesura di tinta a velatura costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganici, compreso la ripresa delle superfici dove occorre e gli oneri di cui alle note particolari Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti euro (diciassette/12)	mq	17,12
Nr. 3 A.15.100.a	Maggior compenso alle tinteggiature per l'onere derivante dalla differenza tinta tra fondi e paraste, marcapiani, fasce, ecc. (percentuale del 30%) euro (cinque/14)	mq	3,14
Nr. 4 AP01	Compenso a corpo per le seguenti lavorazioni di messa in sicurezza eseguite in corrispondenza della facciata su Via Duomo quali: spieconatura di parti di intonaco pericolanti e successiva sigillatura dei bordi e del fondo con materiali a base di calce e pozzolana, eliminazione di tutta la vegetazione infestante su cornicione e pluviali, chiusura con rete e tavole in legno abete di due vani finestra; chiusura con legno abete di tutti i vuoti della mantovana di protezione nonché le chiusure laterali di protezione. euro (duemilacentocinquantaotto/22)	a corpo	2'158,22
Nr. 5 AP02	Compenso per trasporto, montaggio, smontaggio a fine lavoro, impianto di cantiere alimentazione elettrica di ascensore di cantiere con piattaforma di carico di capacità massima 400 kg. euro (duemilasettecentoottantatre/00)	a corpo	2'783,00
Nr. 6 AP03	Nolo di ascensore da cantiere con piattaforma di carico di capacità massima 400kg. euro (seicentotrentadue/50)	mese	632,50
Nr. 7 AP04	Restauro della facciata prospiciente San Giuseppe dei Ruffi consistente in: rimozione (ove necessario) della parti di intonaco ammalorate, ispezione puntuale del paramento murario al fine di individuare ed eliminare tutte le parti deconose e eventualmente ristillare i giunti aperti, rimessa in piombo delle lacune di muratura, ricostruzione delle parti di intonaco rimosse e/o distaccate con idoneo prodotto a base di calce e pozzolana, ripristino degli spigoli e lesene. Compreso tiro in basso dei materiali di risulta ed il trasporto a discarica con esclusione dei soli costi della discarica. E' da considerarsi compreso nel prezzo l'impiego di manodopera specializzata in dette lavorazioni, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurazione eseguita su tutta la superficie. euro (sessantanove/48)	m2	69,48
Nr. 8 AP05	Fornitura e posa in opera di elementi in fibra di vetro compreso nel prezzo la realizzazione del foro, la pulizia, il fissaggio con resina, fornitura e posa in opera di barre in fibra di vetro di diametro 6 mm lunghezza 10 cm. euro (sei/50)	cadauno	6,30
Nr. 9 AP06	idem c.s. ...di diametro 8 mm lunghezza 35 cm. euro (tredici/24)	cadauno	13,24
Nr. 10 AP07	Fornitura e posa in opera di elementi in fibra di vetro compreso nel prezzo la realizzazione del foro, la pulizia, il fissaggio con resina o iniezione con malta a base di calce, la fornitura e posa in opera di barre in fibra di vetro di diametro 10 mm lunghezza 35 cm. euro (sedici/30)	cadauno	16,30
Nr. 11 AP08	idem c.s. ...di diametro 12 mm lunghezza 50 cm. euro (ventiquattro/44)	cadauno	24,44
Nr. 12 AP09	Compenso alle discariche autorizzate comprensivo di tutti gli oneri (taglio e posa in appositi sacchi, analisi di laboratorio, etc.) per conferimento materiale di risulta proveniente dalla rimozione dei manti impermeabili. euro (zero/81)	kg	0,81
Nr. 13 AP10	Compenso alle discariche autorizzate comprensivo di tutti gli oneri (analisi di laboratorio, etc.) per conferimento materiale di risulta proveniente dalla demolizione di massetti (inerti non pericolosi). euro (zero/03)	kg	0,03
Nr. 14 AP11	Chiusura di fori d'andito. Rimozione ove necessario del sottile strato di chiusura del foro d'andito. Lavaggio del foro rimozione di tutte le polveri e parti distaccate esecuzione di tagli della muratura per realizzare le successive "prese" dei mattoni di chiusura, messa in opera dei laterizi tagliati a misura con malta a ritiro controllato. euro (ventinove/06)	cadauno	29,06
Nr. 15 AP12	Consolidamento e restauro della parte sommitaria del muro di facciata del fabbricato. Smontaggio delle vecchie tegole marsigliesi, di tutto il sottostante massetto di allettamento disgregato fino alla quota degli elementi in cotto (vecchie tegole piane con i risvolti tagliati) riposizionamento di alcuni di questi ultimi o non saldamente fissati o posto a quota non idonea. Pulizia di tutta la superficie, posa in opera di una rete in fibra di vetro fissate al retrostante muretto di coronamento del fabbricato mediante perforazione ed iniezione di resina, creazione di un massetto di circa 4 cm di spessore medio, nelle parti dove la quota risulterà maggiore si compenserà con l'aggiunta di argilla espansa all'impasto. Sono compresi tutti gli oneri per il tiro in alto ed il calo in basso di tutti i materiali necessari per l'esecuzione dell'opera.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (trecentonovantasei/65)	m	396,65
Nr. 16 AP13	Restauro del cornicione sommitario. Smontaggio di tutte le parti non più solidali alla struttura fino al piano caratterizzato dalla presenza degli elementi in cotta, pulizia della superficie, modifica di piccole parti per consentire il livellamento di tutto il cornicione. Creazione di soletina armata con rete in fibra di materiale composito, queste ultime andranno fissate con resina al retrostante muro riempimento delle lacune con materiali alleggeriti; tiro in alto e calo in basso di tutti i materiali necessari per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (novecentododici/46)	m	912,46
Nr. 17 AP14	Restauro della porzione di muratura posta nell'angolo sinistro del fabbricato, consistente nella rimozione delle tegole e dell'ardesia in fase di distacco, smontaggio degli elementi in tufo decoesi, ricostruzione della muratura con interposizione di rete in fibra di materiale composito che andrà a cerchiare l'angolo del cornicione seconda la sua sezione e che sarà fissata sulla porzione di muro di facciata sottostante con barra sfioccate ancorate in fori predisposti compreso il tiro in alto e calo in basso dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (cinquentalaseicentotrenta/19)	a corpo	5'630,19
Nr. 18 AP15	Fornitura e posa in opera di persiana in legno di frassino con parte superiore tonda senza mantelletto simile a quella esistente, compresa la rimozione di quella esistente, le opere murarie necessarie e quant altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (trentilaquattrocentosettantatre/24)	cadauno	3'473,24
Nr. 19 AP16	Fornitura e posa in opera di persiana in legno di frassino con mantelletto apribile simile a quella esistente, compresa la rimozione di quella esistente, le opere murarie necessarie e quant altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (trentilaquattrocentosettantatre/24)	cadauno	3'473,24
Nr. 20 AP17	Fornitura e posa in opera di persiana in legno di frassino con mantelletto simile a quella esistente, compresa la rimozione di quella esistente, le opere murarie necessarie e quant altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (milleottocentoundici/17)	cadauno	1'811,17
Nr. 21 AP18	Per lavori di non esatta valutazione a misura da pagarsi mediante liste operai e dei mezzi d'opera e fornitura materiali, il ribasso d'asta sarà applicato solo sulle Spese Generali e sull'Utile dell'Impresa. Si assegnano salvo dettaglio in fase contabile euro (tremilasettecentosettantaquattro/37)	si stimano	3'774,37
Nr. 22 E.01.050.016 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m ³ , o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica. Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m ³ euro (sessanta/69)	mc	60,69
Nr. 23 E.01.050.030 .a	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scariolatura di materiali sciolti euro (quarantaquattro/44)	mc	44,44
Nr. 24 E.01.050.040 .a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore. Tiro in alto o calo in basso euro (quarantuno/60)	mc	41,60
Nr. 25 E.11.070.020 .d	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sifidi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere, ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte in alluminio, colore rame roof, diametro 100 mm euro (venti/31)	m	20,31
Nr. 26 E.12.070.070 .a	Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappellotti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm euro (settantasette/25)	mq	77,25
Nr. 27 opcom	Operaio comune come da tabella anee del 01/07/2018. euro (ventiquattro/63)	h	24,63
Nr. 28 opqual	Operaio qualificato come da tabella anee del 01/07/2018. euro (ventisette/31)	h	27,31
Nr. 29 opspec	Operaio specializzato come da tabella anee del 01/07/2018. euro (ventinove/40)	h	29,40
Nr. 30 P.01.010.060 .b	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 1,50 m euro (diciassette/40)	mq	17,40
Nr. 31 P.03.010.035	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con manovane, busette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a		

