

ELENCO PREZZI

OGGETTO: FONDO EDIFICI DI CULTO - Napoli - Chiesa di Santa Maria della Salute -
Lavori di somma urgenza per il rifacimento delle guaine bituminose
presenti sulla copertura del locale di culto al fine di bloccare le infiltrazioni
d'acqua all'interno del sacro edificio, la rimozione e lo smaltimento di MCA
sui prospetti dell'edificio ecclesiastico e per la messa in sicurezza degli
elementi sporgenti a rischio distacco.


COMMITTENTE: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Data, _____

IL TECNICO

Elisa D'Amico

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZ UNITARI
Nr. 1 A.10.10.a	Pulizia da radici e microrganismi: disinfestazione mediante applicazione di erbicida, estirpazione in profondità di radici di piante infestanti, e rimozione manuale di microrganismi autotrofi ed eterotrofi. euro (ventinove/41)	mq	29
Nr. 2 ANP.001	Fornitura e posa in opera di guaina impermeabile "di sacrificio" da realizzarsi a piccoli tratti ed alla fine di ogni giornata lavorativa di rimozione del manto impermeabile esistente e del sottostante massetto al fine di salvaguardare e proteggere le finiture del soffitto sottostante da potenziali infiltrazioni d'acqua dovute ad eventi meteorologici. euro (sei/20)	mq	6
Nr. 3 ANP.002	Rifacimento di fascie di intonaco previo spicconatura dell'intonaco esistente in corrispondenza dei risvolti delle guaine sulle pareti verticali e successivo rifacimento della fascia di intonaco a ricoprire i risvolti della guaina stessa sulla parete verticale. Per un'altezza massima pari a cm 30 euro (sedici/37)	ml	16,
Nr. 4 ANP.003	Verifica e revisione dei bordi perimetrali della copertura costituita da filare di tegole e coppi mediante smontaggio e rimontaggio degli elementi onde individuare eventuali infiltrazioni di acqua piovana in corrispondenza di elementi deteriorati o non posizionati correttamente, la sostituzione degli elementi non più recuperabili con coppi e tegole simili a quelle esistenti ed il fisaggio degli elementi distaccati e/o smontati con malta cementizia e/o schiuma poliuretana monocomponente tipo CF-I-ECO+ della HILTI S.p.A certificata e testata per la posa in opera di coppi e tegole. Per smontaggio e rimontaggio ed integrazione fino al 50% dell'intera superficie con tegole e coppi antichizzati euro (cinquantacinque/00)	ml	55,
Nr. 5 ANP.004a	Costi ed oneri per lo smaltimento dei materiali di risulta da conferire a discarica autorizzata previo compilazione di formulario e rilascio di attestazione di avvenuto smaltimento secondo le normative vigenti per rifiuti non pericolosi cod, CER 170901. Nel prezzo è compreso la campionatura e l'analisi del materiale di risulta da parte di laboratorio autorizzato secondo le normative vigenti per l'attribuzione del Codice CER del rifiuto e le relative spese generali a carico del produttore del rifiuto. euro (zero/03)	kg	0,
Nr. 6 ANP.004b	Costi ed oneri per lo smaltimento dei materiali di risulta da conferire a discarica autorizzata previa compilazione di formulario e rilascio di attestazione di avvenuto smaltimento secondo le normative vigenti per rifiuti pericolosi cod, CER 170301. Nel prezzo è compreso la campionatura e l'analisi del materiale di risulta da parte di laboratorio autorizzato secondo le normative vigenti per l'attribuzione del Codice CER del rifiuto e le relative spese generali a carico del produttore del rifiuto. euro (uno/20)	kg	1,
Nr. 7 ANP.005	Risanamento di frontalini ammalorati in calcestruzzo armato mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche eggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiaccia per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm. Compreso il successivo strato di intonaco, la finitura e la tinteggiatura euro (sessantaquattro/00)	ml	64,
Nr. 8 ANP.006	Lavori di bonifica di materiali contenenti amianto effettuato da operatore autorizzato ai sensi della normativa vigente. Nel prezzo è compreso il sopralluogo preliminare di personale autorizzato per il prelievo di campioni ed analisi di materiali eseguito da laboratorio autorizzato. Rilascio della certificazione e codice CER, compilazione e presentazione piano di lavoro all'Azienda Sanitaria Locale competente per il territorio per la prevista autorizzazione; allestimento di cantiere secondo le normative vigenti 81/08 e s.m.i. compreso eventuali oneri per sospensione lavorazioni ed attività parrocchiali onde permettere la rimozione dei materiali contaminati; trasporto e smaltimento in discarica autorizzata nel rispetto delle normative vigenti. Nel prezzo è compreso il bollettino del pagamento degli ONERI ASL. euro (seimilacinquecento/00)	a corpo	6'500,
Nr. 9 ANP.007	Imbnuto per tubazioni da 100 mm di diametro per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni. In rame euro (quarantaotto/00)	cadauno	48,
Nr. 10 E.01.50.16.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m ³ , o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica. Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m ³ euro (sessanta/69)	mc	60,
Nr. 11 E.01.50.40.a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso euro (quarantauno/60)	mc	41,
Nr. 12 E.01.50.50.a	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti euro (sessantatre/48)	mc	63,

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 13 E.07.00.10.a	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali euro (tredici/09)	mq	13,0
Nr. 14 E.11.70.20.g	Pluviali e canne di ventilazione di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rame diametro esterno 100 mm euro (quarantaquattro/58)	ml	44,4
Nr. 15 E.12.020.030 .b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metallogeniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo - 20 C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di spessore 4 mm euro (diciotto/91)	mq	18,5
Nr. 16 E.12.070.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili euro (uno/30)	mq	1,3
Nr. 17 E.12.070.040 .b	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde euro (uno/91)	mq	1,5
Nr. 18 P.03.010.025 .a	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli, fermapiede e parapetti. Con caratteristiche: larghezza utile di ogni rampa non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 x 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione euro (nove/35)	m	9,3
Nr. 19 P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione euro (quattro/37)	mq	4,3
Nr. 20 P.03.10.65.a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita. Per il 1° mese o frazione euro (diciassette/62)	mq	17,6
Nr. 21 P.03.10.65.b	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita. Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese euro (uno/58)	mq/30gg	1,4
Nr. 22 R.02.35.10.a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m euro (zero/69)	kg	0,6
Nr. 23 R.02.60.22.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm euro (quattordici/15)	mq	14,1
Nr. 24 R.02.90.70.a	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato euro (quattro/88)	mq	4,8
	Data, _____		
	<p>Il Tecnico</p>  <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		