

ELENCO PREZZI


OGGETTO: FEC Napoli - Chiesa di Santa Caterina a Chiaia - Lavori di completamento per la messa in sicurezza del torrino della cupola

COMMITTENTE: FEC Napoli - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli

Napoli, _____

IL TECNICO

Arch. Maria Frattolillo



ANALISI DEI PREZZI OPERA COMPOSTA

NP 06

DESCRIZIONE DELL'OPERA:

Compenso a corpo per integrazione ponteggio cupola a tubo giunti per i lavori sulla cupola. Nel prezzo sono compresi gli oneri per il trasporto di tutti i materiali occorrenti, il montaggio, la realizzazione di un tavolato in legno a protezione delle tegole, le linee guida per lavorare in sicurezza ed ogni altro onere necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.

Rif	Materiale e Manodopera	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
PONTEGGIO DI SERVIZIO PER RIPARAZIONE VETRATA					
1	Rif. Tariffa 03.10.40a - Ponteggio tubi e giunti 1° mese	giunti	150	€ 5,92	€ 888,00
2	Rif. Tariffa 03.10.40b - Noleggio giunti 2 mesi succ.essivi	gnt/30gg	300	€ 2,64	€ 792,00
3	Rif. Tariffa 03.10.90a - Piano tavole metalliche 1° mese	mq	20	€ 7,27	€ 145,40
4	Rif. Tariffa 03.10.90b - Noleggio tavole 2 mesi successivi	mq/30gg	40	€ 0,99	€ 39,60
6	Rif. Tariffa 03.10.70a - Tavolato in abete per piano di lavoro ponteggio	mq	2	€ 8,59	€ 17,18
7	Realizzazione di linea guida	a corpo	1	€ 1 000,00	€ 1 000,00
A) Prezzo complessivo dei materiali					€ 2 882,18
1)	Operaio Specializzato	ore	12,00	€ 26,09	€ 313,08
2)	Operaio Qualificato	ore	12,00	€ 24,20	€ 290,40
3)	Operaio Comune	ore	12,00	€ 21,80	€ 261,60
B) Prezzo complessivo della manodopera				1)+2)+3)	€ 865,08
C) Prezzo complessivo materiali+mano d'opera				A)+B)	€ 3 747,26
D) Spese Generali				15% di C)	€ 562,09
E) Sommano				C)+D)	€ 4 309,35
F) Utile di Impresa				10% di E)	€ 430,93
G) Sommano				E)+F)	€ 4 740,28
PREZZO DI APPLICAZIONE A CORPO PONTEGGIO					€ 4 740,28

ANALISI DEI PREZZI OPERA COMPOSTA

NP 07

DESCRIZIONE DELL'OPERA:

Revisione del manto di copertura a tegole comprendente: diserbo dalla piante, rimaneggiamento delle tegole staccate con successivo fissaggio con collante, posa in opera delle tegole mancanti, trasporto dei materiali occorrenti e realizzazione di un sistema di ancoraggio per la sicurezza degli operai.

Rif	Materiale e Manodopera	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
1	Tegole marsigliesi (incidenza 15 a mq)	mq	1,00	€ 15,00	€ 15,00
2	Collante	Kg	10,00	€ 0,40	€ 4,00
3	Premiscelato	Kg	10,00	€ 0,20	€ 2,00
A) Prezzo complessivo dei materiali					€ 21,00
1)	Operaio Specializzato	ore	0,50	€ 28,12	€ 14,06
2)	Operaio Qualificato	ore	0,00	€ 26,03	€ -
3)	Operaio Comune	ore	0,50	€ 23,38	€ 11,69
B) Prezzo complessivo della manodopera				1)+2)+3)	€ 25,75
C) Prezzo complessivo materiali + mano d'opera				A)+B)	€ 46,75
D) Aumento per oneri della sicurezza				5% di C)	€ 2,34
E) Aumento del 26,50% su (C+D) per spese generali e utile dell'impresa				C)+D)	€ 13,01
TOTALE (C+D+E)					€ 62,10
Prezzo a mq					€ 62,10